

УТВЕРЖДАЮ



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Выполнение работ по перекладке участка сети водоотведения по адресу:
Ярославская область, Некрасовский район, с.Грешнево

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Новый Раздел					
1	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,853		
2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0318		
3	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	15,1		
4	Водоотлив из траншей	100 м3 мокрого грунта	0,3		
5	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (без стоимости материала)	100 м трубопрово да	3,79		
6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм	м	-378,2		
8	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра с dy 100 мм на dn 160 и 180 мм	100 м трубопрово да	2,41		
9	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	3		
10	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	1 люк	4		
11	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	м3	0,4		
12	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	10 м3 железобето нных и бетонных конструкций колодца	0,8		
13	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м	м	-12,06		
14	Кольцо стеновое КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	24		
15	Люки чугунные легкий	шт.	8		
16	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	1 м3 изолирующе го слоя	7,08		

1	2	3	4	5	6
17	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,853		

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)